

PSK-01-U-021 – Instalacja obiegu gazów technologicznych maszyny spiekalniczej

Remont zestawu wirującego wentylatora recyrkulacji

Zakres prac

- demontaż wykładzin wirnika wentylatora szt. 8
- piaskowanie wirnika po demontażu wykładzin łopatek
- prefabrykacja nowych wykładzin rys. II/A-006-00,,a” szt. 8 /zmiana materiału na gat. 1000 HTK
- montaż wykładzin , spawanie nakrętek do śrub mocujących wykładziny
- wyważenie dynamiczne wirnika

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizje lokalną
Niezbędne środki transportu zabezpiecza oferent

Termin realizacji remontu: do końca marca 2018 r.
Załącznik: rys. II/A-006-00,,a”

WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
Zdzisław Siwa

GŁÓWNY INŻYNIER
Dz. ENERGO-MECHANICZNYCH

mgr inż. Piotr Wyszewek