

Załącznik Nr2

Remont odtworzeniowy podestów obsługi zasuw gazu poredukcyjnego.

Wykonanie do 30.05.2018 r.

Montaż – remont główny czerwiec 2018 r. - 10 dni kalendarzowych

Zakres prac stanowi:

1. Demontaż złomowy blach podestowych 52m² - 1500kg
 2. Demontaż złomowy konstrukcji, płaskowników bhp, poręczy 2000kg
 3. Przygotowanie, prefabrykacja oraz montaż w/w elementów
 4. Piaskowanie całej konstrukcji, drabin, oraz podpory rurociągu gazu poredukcyjnego do II klasy czystości – wykonanie po godzinie 18⁰⁰ – prace będą wykonywane podczas remontu głównego
 5. Zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji farbą podkładową oraz nawierzchniową chlorokauczuk szary, poręcze kolor żółty
 6. Montaż podestów z kraty pomostowej 52m² 1000 x 1000 x 40
- Niezbędne materiały zabezpieczy zamawiający.


Wymagana wizja lokalna

Szczegółowych informacji udzielają

- Cichoń Wiesław – Tel: 512403392

- Waloszczyk Marcin – Tel: 512403460


WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
Zdzisław Śliwa


GŁÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGETYKI MECHANICZNYCH

mgr inż. Piotr Wacławek