

Przedmiar robót Magazyn odzieży

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNBK 1/817/1 Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 50kg na odległość do 10m w jednym poziomie	3	2	t
1.2 KNRW 401/818/5 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki	80,78		m2
1.3 KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko	80,78		m2
1.4 KNRW 202/1123/1 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, wykładzina obiektowa przemysłowa gr 3,2mm	81		m2
1.5 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	81		m2
1.6			