

Zakres do zapotrzebowania zakupu 6284 w zleceniu roboczym 531

Wymiana zasuw na instalacji wody chłodniczej PS i WUG

1. Chłodnia wentylatorowa PS
Wymiana 2 szt. zasuw spustowych DN 200
 - a. demontaż 2 szt. zasuw DN 200
 - b. montaż 2 szt. nowych zasuw DN 200

2. Chłodnia wentylatorowa WUG
Wymiana 2 szt. zasuw spustowych DN 200
 - a. demontaż 2 szt. zasuw DN 200
 - b. montaż 2 szt. nowych zasuw DN 200

3. Pompownia wody powrotnej
Wymiana zasuw DN 600 w kolektorze wody powrotnej z PS.
Zakres prac:
 - a. demontaż podestu roboczego
 - b. demontaż zasuw DN 600
 - c. montaż nowej zasuw DN 600
 - d. wykonanie nowego podestu roboczego
 - e. wykonanie nowego wrzeciona zasuw umożliwiający zamykanie i otwieranie zasuw z podestu roboczego

Informacje ogólne:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem.
2. Termin wykonania robót: 11-22.06.2018 - postój HCM
3. Niezbędny sprzęt i materiały (uszczelki, śruby) do wykonania zadania zabezpieczy zleceniobiorca.
4. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
5. Zasuw i materiał na podest roboczy dostarczy zleceniodawca.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ WODNO-SIEKOWY
KIEROWNIK
Marcin Nowak

GLÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGETYKI I MECHANICZNYCH
mgr inż. Piotr Wacławek