

Zakres do zapotrzebowania zakupu 6283 w zleceniu roboczym 536

Remont i konserwacja armatury na instalacji wody chłodniczej i obiegowej w czasie głównego postoju PS

1. **Pompownia wody chłodniczej nr 1:**
 - a. kosze ssawne DN 200 4 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, montaż
 - b. klapy zwrotne DN 200 4 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, montaż
2. **Pompownia wody chłodniczej nr 2:**
 - a. kosze ssawne DN 300 4 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, montaż
 - b. kosze ssawne DN 400 2 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, montaż
 - c. kosz ssawny DN 200 1 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, montaż
 - d. zasuwy klinowe DN 300 4 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, smarowanie, montaż,
 - e. zasuwy klinowe DN 350 3 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, smarowanie, montaż,
 - f. montaż oraz zaślepienie zasuwy DN 300 na stanowisku nr 7
3. **Pompownia wody powrotnej:**
 - a. zasuwy klinowe DN 300 5 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, smarowanie, montaż,
 - b. klapy zwrotne DN 300 5 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, smarowanie, montaż,
4. **Dwucelkowa chłodnia wentylatorowa:**
 - a. zawory membranowe DN 200 4 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, smarowanie, montaż,
 - b. zasuwy nożowe DN 200 4 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, smarowanie, montaż,
5. **Zbiornik czterokomorowy:**
 - a. zasuwy nożowe DN 150 6 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, smarowanie, montaż,
 - b. zawory zwrotne DN 150 3 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, montaż,
 - c. zasuwa nożowa DN 200 1 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczeltek, smarowanie, montaż,
6. **Zbiornik pośredni:**

- a. zasuwy nożowe DN 200 6 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,
- b. zasuwa DN 150 1 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,
- c. klapki zwrotne DN 200 2 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,

7. Kolektor PS:

- a. zasuwa klinowa DN 300 1 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,
- b. zasuwa klinowa DN 150 2 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,
- c. zasuwa klinowa DN 125 1 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,
- d. zasuwa klinowa DN 80 1 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,

8. Pompownia wody obiegowej:

- a. zasuwa klinowa DN 300 1 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,
- b. zasuwa klinowa DN 200 5 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,
- c. kosze ssawne DN 200 5 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,
- d. zasuwa klinowa DN 150 1 szt.
- demontaż, czyszczenie, mycie, wymiana uszczelek, smarowanie, montaż,

Informacje ogólne:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót.
2. Termin wykonania robót: 11-22.06.2018 - postój HCM. Maksymalny czas na w/w zakres robót wynosi 6 dni kalendarzowych od chwili dopuszczenia do robót przy czym kolejność robót wyznacza zleceniodawca.
3. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
4. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania zadania (uszczelki, śruby, części zamienne itp.) zabezpieczy wykonawca.
5. W ofercie należy podać cenę za cały zakres przedstawionych robót.

GŁÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGO-MECHANICZNYCH

mgr inż. Piotr Wasilawek

tuła Cynku „Miasteczko Śląskie”
Spółka Akcyjna
DDZUŁ WODNO-SIEKOWY
KOBOWNIK
Marcin Nowak