

Zakres do zapotrzebowania zakupu 6286

Czyszczenie instalacji neutralizacji ścieków kwaśnych w czasie głównego postoju 2018

1. Czyszczenie oraz usunięcie osadów z komory mokrej przepompowni V101 (głębokość ok 4m, średnica 3m). Komora wykonana z PEHD
2. Czyszczenie oraz usunięcie twardych osadów z osadnika Dorre'a S 301 o pojemności 1200 m³.
3. Czyszczenie oraz usunięcie twardych osadów z osadnika Dorre'a S 501 o pojemności 400 m³.

Informacje ogólne:

1. Wszystkie osady i inne odpady należy przetransportować we wskazane miejsca przez zleceniodawcę.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót - termin wizji lokalnej należy ustalić wcześniej telefonicznie
3. Termin wykonania robót: roczny postój PS czerwiec 2018 rok. Maksymalny czas na w/w zakres robót wynosi 4 dni kalendarzowych od chwili dopuszczenia do robót przy czym kolejność robót wyznacza zleceniodawca.
4. Firma przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić wykaz sprzętu, który zagwarantuje terminowe wykonanie robót. Wykonawca zapewni ciągłą pracę na zmianie I i II a w przypadku konieczności na zmianie III.
5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
6. Od firmy przystępującej do konkursu ofert wymagane są referencje potwierdzające terminowe wykonanie podobnych robót w zakładach przemysłowych.
7. W ofercie należy podać cenę za cały zakres przedstawionych robót.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ WODNO-ŚCIEKOWY
KIEROWNIK
Marcin Nowak

GLÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGII MECHANICZNYCH
mgr inż. Piotr Waclawek