

Remont suchego łącznika

Wykonanie – remont główny czerwiec 2018 r. - 10 dni kalendarzowych

Zakres prac stanowi:

1. Demontaż blachy osłonowej izolacji 15m²
2. Demontaż izolacji - wełny mineralnej 40m²
3. Wypalenie fragmentu prostki fi 1220 ok.300kg
4. Wykonanie ,dopasowanie i zlicowanie krawędzi oraz spawanie łąt od zewnątrz spoiną V 10 i szlifowaniem spoin od zewnątrz i wewnątrz

Montaż:

1. Izolacji - wełny mineralnej 40m²
2. Blachy osłonowej izolacji 15m²

Wymagana wizja lokalna

Szczegółowych informacji udzielają

- Cichoń Wiesław – Tel: 512403392



WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIA
Zdzisław Śliwa