

Przedmiar robót - strop Hala Rozdrabialni

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNNRW 3/403/3 Rozbiórka elementów, zbrojonych, ręcznie	6,5		m3
1.2 KNR 401/211/2 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na sufitach	72		m2
1.3 KNR 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14-mm, żebrowane	590		kg
1.4 BC 2/202/3 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, nie malowane, sufitowe	72		m2
1.5 BC 2/210/6 (1) Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy szcpej, powierzchnie konstrukcji żelbetowych sufitowych, Sika Mono Top lub inne	72		m2
1.6 BC 2/211/7 (1) Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-40-mm, powierzchnie konstrukcji żelbetowych sufitowych, materiałami Sika	72		m2
1.7 KNR 202/216/2 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15-cm, beton podawany pompą	35		m2
1.8 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1-cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą	35	3	m2
1.9 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	11		m2
1.10 BC 2/210/1 (1) Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy szcpej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych, materiałami Sika	11		m2
1.11 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25-mm	11		m2
1.12 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm	11	2	m2
1.13 KNR 712/108/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni C, konstrukcje pełnościenne	104		m2
1.14 KNR 712/205/1 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje pełnościenne, farba chemoodporna czerwona tlenkowa	104		m2
1.15 KNR 712/211/1 (3) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje pełnościenne, emalia epoksydowa chemoodporna, pozostałe kolory	104		m2
1.16 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych (z opłatą za wysypisko)	8,5	1,5	m3
1.17 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)	8,5	9	m3