

## ZAKRES REMONTU

### Malowanie klatki schodowej oraz Dyspozytorni w budynku Spiekalni

#### I. Malowanie klatki schodowej :

1. Miejscowe uzupełnienie tynków – ok. 10,0 m<sup>2</sup>
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 435,0 m<sup>2</sup>
3. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor szary) – ok. 290,0 m<sup>2</sup>
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian farbą olejną (kolor ciemny szary) – ok. 145,0 m<sup>2</sup>
5. Zabezpieczenie antykorozyjne barierok ochronnych farbą – ok. 190,0 mb
6. Miejscowe zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej konstrukcji – ok. 300,0 m<sup>2</sup>
7. Zabezpieczenie antykorozyjne drzwi i ram – 14,0 kpl.
8. Zabudowa gipsowa rur kanalizacyjnych wraz z konstrukcją – ok. 10,0 m<sup>2</sup>

#### II. Malowanie dyspozytorni :

1. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 150,0 m<sup>2</sup>
2. Przetarcie tynków na ścianach i suficie – ok. 13,5 m<sup>2</sup>
3. 2-krotne malowanie powierzchni ścian farbą emulsyjno-akrylową – ok. 80,0 m<sup>2</sup>
4. 2-krotne malowanie powierzchni sufitów farbą emulsyjno-akrylową – ok. 70,0 m<sup>2</sup>

#### UWAGI:

1. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
2. Remont będzie odbywał się na czynnym obiekcie.
3. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów obejmuje mycie, gruntowanie, ewentualne skrobanie.
4. Wykonawca powinien ująć w wycenie koszty związane z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej, urządzeń, drzwi, okien, mebli, demontażem i ponownym montażem elementów wyposażenia np. lamp, wyłączników, gniazd.
5. Wykonawca musi uwzględnić prace porządkowe po remoncie.
6. Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów konstrukcji stalowej przeprowadzić wg technologii:
  - czyszczenie ręczne mechaniczne do St 3 stopnia przygotowania
  - malowanie ręczne 1 x farba SIGMACOVER 400 (kolor szary)
7. Zabezpieczenie antykorozyjne barierok ochronnych i drzwi przeprowadzić wg technologii:
  - czyszczenie ręczne mechaniczne do St 3 stopnia przygotowania
  - Barierki ochronne - malowanie ręczne 2 x farba chemoodporna (kolor żółty)
  - Drzwi i rama - malowanie ręczne 2 x farba chemoodporna (kolor ciemny szary)
8. Przed wbudowaniem i zastosowaniem materiałów Wykonawca powinien przedstawić i uzyskać akceptację inspektora działu PRI.
9. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”  
Spółka Akcyjna  
DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI  
Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach  
mgr inż. Marcin Kaczmarczyk