

REMONT HAL MAGAZYNOWYCH I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PRZEDMIAR I ZAKRES ROBÓT

1. Remont posadzki w hali magazynu
 - skucie istniejącej uszkodzonej posadzki o gr 15,0cm - 12,0m²
 - uzupełnienie podbudowy + zagęszczenie na gr 5,0cm - 12,0m²
 - wykonanie wylewki z betonu B 25 gr 15cm z zatarciem na gładko - 12,0cm²
 - usunięcie kabli energetycznych z kanałów kablowych
 - betonowanie kanałów kablowych z zatarciem powierzchni - 3,9m³
2. Remont rampy samochodowej
 - wykucie i demontaż kątownika odbojnika 10 x 5 cm - 24,0m
 - wykonanie i montaż nowego odbojnika z kątownika 10 x 5 cm wąsy co 0,5m - 24,0m
 - betonowanie ubytków betonem B25 - 24,0m
 - skucie betonu rampy samochodowej gr ok 15,0cm - 16,0m²
 - uzupełnienie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy - 16,0m²
 - betonowanie betonem B 25 rampy na gr 15,0cm - 16,0m²
3. Remont pomieszczeń biurowych
 - wykucie i wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą 80 tki - 2 szt
 - zerwanie starej wykładziny podłogowej PCV 13,5m²+ 27,9m² - 41,4m²
 - demontaż listew przyściennych 13,5m+ 20,4m - 33,9m
 - usunięcie lamperii - 18,2m²
 - demontaż boazerii drewnianej - 4,5m²
 - wykonanie ścianki z płyt KG na ruszcie stalowym - 4,5m²
 - zakup i wymiana wykładziny podłogowej PCV gr 3,2mm biurowa - 41,4m²
 - montaż listew przyściennych PCV - 33,9m
 - malowanie pomieszczeń biurowych farbą emulsyjną 2x z przyg. pow. 81,6 +52,1- 133,7m²
 - wywóz i utylizacja gruzu

SAPA 2.