

„OPAM”
KATOWICE

Wykaz materiałów
Nr **E4-03969**

Nr wykazu dokumentacji
W4-03138
W4-03139

Nr sprawy P/1445/76
Nr rysunku A4-03296
Wykaz od 1 do 1
Data 10.76
Nazwisko E. Caputa

Zamawiający
Przedmiot bud.
Miejsce budowy

Strop uszczelniający

Poz.	Ilość	Przedmiot	Długość mm	Całkow. długość m	Ciężar jedn.	Ciężar w kg	Mat.	Uwagi
		Segment stropu I		A-37	x1			wystać w wiązce
1	6	Bl. 3 x 1490	3000	12,0	35,1	421,2	St41K	
2	9	Bl. 3 x 880	3000	27,0	21,2	572,4	"	
3	6	Bl. 3 x 1460	1490	8,9	34,4	306,2	"	
4	9	Bl. 3 x 880	1460	13,1	21,2	277,7	St41K	
						$\Sigma = 1578,0$	KG	
		Segment stropu II		A-38	x1			wystać w wiązce
5	3	$\varnothing 50 \times 3$	5890	17,67	1,18	20,8	St41K	
6	3	$\varnothing 50 \times 3$	5910	17,73	1,18	20,9	"	
7	12	$\varnothing 100 \times 3$	4540	54,48	2,4	716,5	"	
8	9	$\varnothing 100 \times 3$	880	7,92	2,4	19,0	"	
9	6	$\varnothing 100 \times 3$	1452	8,71	2,4	20,9	"	
10	6	Bl. 3 x 50	90	0,48	1,8	0,9	"	
11	8	Bl. 3 x 45	340	2,72	1,06	2,9	St41K	
						$\Sigma = 802,0$	KG	
		Segment stropu III		A-39	x1			wystać w wiązce
12	2	Bl. 3 x 480	4480	8,96	11,3	101,3	St41K	
13	2	Bl. 3 x 480	4480	8,96	11,3	101,3	"	
14	2	Bl. 3 x 480	4480	8,96	11,3	101,3	St41K	
						$\Sigma = 304,0$	KG	