

PSK-01-U-30/31 - Prace remontowe EM I^o komora nr 3
EM II^o komora nr 4, 5, 6

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

1. Prace przygotowawcze i podstawowe:
 - rozkręcenie zamknięć - prace przygotowawcze do czyszczeń i prac remontowych
 - demontaż do ponownego montażu bocznych pokryw komór - 8 szt
 - mycie ścian i wyposażenia wewnętrznego komór metodą wysokich ciśnień /wybór firmy w odrębnym przetargu ofertowym/

2. Prace remontowe:
 - remont wyposażenia komór /brak możliwości zweryfikowania robót lutowniczych wycena 1 mb lutu w zależności od rodzaju spoiny
 - wymiana zausw, dysz i wzierników instalacji zraszania - 400kg
 - remont przewodów instalacji wodnej /tłocznej i spływowej/ - 300kg
 - Wymiana górnego zamknięcia olejowego z cieżnem prowadzającym – 5 szt /2440kg/szt EM I^o komora nr 3, EM II^o komora nr 5 i 6
 - remont mechaniczny górnego i dolnego zamknięcia olejowego – 3szt + 4szt /wg.potrzeb/
 - remont osłon górnego i dolnego zamknięcia olejowego – 8szt + 4 szt /wg.potrzeb/
 - wymiana zaworów spustowych DN 32 i olejowskazów – 12 szt /wg.potrzeb/

Rzeczywisty zakres prac zostanie sprecyzowany na początku postępu remontowego, po przeglądzie komór i ocenie stanu technicznego wyposażenia wewnętrznego.

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z miejscem pracy i warunkami realizacji remontu.

Termin remontu: maj 2019 /12 dni kalendarzowych/

W harmonogramie prac remontowych należy zsynchronizować prace własne z pracami innymi oraz uwzględnić czas niezbędny do mycia ścian i wyposażenia komór metodą wysokich ciśnień.

Prace remontowe przebiegają na wysokości + 17,70 m

Materiały podstawowe i części zamienne zabezpiecza Zamawiający

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego

WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
Zdzisław Sliwa

GLÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGOMECCHANICZNYCH
mgr inż. Piotr Wacławek